

BUDYNEK KOTŁOWNI W REALIZACJI

PRALNIA - OPAŹÓW NISKI PARTER POZ. - 5.60

MATERIAŁY
PODBETON B-7,5
BETON B-15, B-20
STAL ZBROJENIOWA A-O, A-III
STAL PROFILOWA S13SX
BLODKI BETONOWE
CEGLA KRATÓWKA KL. 100
PUSTAKI „MAX”
ZAPRAWA CEM.-WAP Rz=3MPa
ZAPRAWA CEMENTOWA Rz=5MPa

WYKONCZENIE POMIESZCZEŃ
II. LAMPY:
1. PCW
2. TERRAKOTA
3. LASTRIKO
4. GLADZ CEMENTOWA
5. TERRAK. RYFLOWANA
IV. SUWIT:
1. FARBA EMULSYJNA
2. PODWIESZENIE
SCIANY:
1. FARBA EMULSYJNA
2. FARBA OLEJNA NA MAT
3. GLAZURA

CEGLA KRATÓWKA 12.0
WĘGLA MINERALNA 8.0
ZEL BET 20.0

CEGLA KRATÓWKA 12.0
WĘGLA MINERALNA 8.0
BLODKI BETONOWE
WZMOCNIENIE TRZPIENIAMI 25.0

UWAGA
WYMIARY OTWÓRÓW DRZWIOWYCH MOŻA ULEC ZMIANIE NA
MIEJSZCZE W PRZYPADKU DOY KOMBINAT EDWÓW
OSOBOWYCH - ZREMB ZASTOSUJE DRZWI ZAKUPIONE
W KOOPERACJI