RZUT PIĘTRA

CZĘŚĆ BUDYNKU WYŁĄCZONA Z OPRACOWANIA

1.1 | sala lekcyjna
23,73 | panele

1.2 | sala polisensoryczna
23,64 | panele

1.3 | sala sportowa
29,24 | panele

wymiana barierki
materiał stal nierdzewna

1.9 | sypialnia
14,93 | panele

1.10 | sypialnia
14,56 | panele

1.11 | sypialnia
18,65 | panele

1.12 | sypialnia
18,65 | panele

1.13 | sypialnia
15,43 | panele

1.7 | komunikacja
7,42 | wykładzina rulonowa PCV

+|3,45

1.8 | korytarz
69,44 | gres

h = 283 cm

h = 232 cm

pion ks

ścianka giszetowa
HPL h = 200 cm

1.5 | WC ogólnodostępne
16,60 | glazura

1.6 | prysznice ogólnodostępne
11,02 | glazura

1.4 | pracownia gosp.
19,13 | gres

1.21 | pomieszczenie gosp.
12,42 | wyl. bet.

1.20 | pomieszczenie gosp.
13,58 | wyl. bet.

1.19 | pomieszczenie gosp.
13,00 | wyl. bet.

rura wentylacyjna
wypuszczona ponad dach z wywiewką

1.22 | sypialnia
28,53 | panele

kanały wentylacyjne
wypuszczone ponad dach z wywiewkami

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"SPIN-B"
Andrzej Zielonka
ul. Wardyńskiego 3
27-400 Ostrowiec Św.
NIP: 661-151-11-64
tel.+48 604 272 489

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTARZA Z WYMIANĄ DRZWI, PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA NA PARTERZE BUDYNKU, BUDOWY POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE					
ADRES BUDOWY:	NIEMIENICE 95 27-580 SADOWIE DZ. NR 362/12	INWESTOR:	SOSW W NIEMIENICACH			
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEBUDOWA I BUDOWA RZUT PIĘTRA					

BRANŻA:	BUDOWLANA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKTOWAŁ:	05.2019	mgr inż. arch Zbigniew Doktór	227/70	
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	05.2019	mgr inż. arch Andrzej Paplerz	110/90/WŁ	
NR RYSUNKU:	6	OPRACOWAŁ:	05.2019	mgr inż. Artur Majcher	----	